

Ur.broj: 33/1-2022.

Ivanec, 01.04.2022.

TROŠKOVNIK
Izrada okvira groblje Margečan

R. b.	Radovi - opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena kn	Jedinična cijena €	Cijena u kn	Cijena u €
1.	Iskolčenje okvira izdavanje suglasnosti za okvir.	kom	1,00	200,00	26,54	200,00	26,54
2.	Ručni iskop zemlje za temelje, ručni utovar i odvoz na deponiju.	m3	1,08	295,00	39,15	318,60	42,29
3.	Dobava i ugradnja materijala, armatura od rebrastog betonskog željeza.	kg	65,00	13,00	1,73	845,00	112,15
4.	Dobava i postava oplata nadtemeljnih zidova i demontaža iste.	m2	14,00	80,00	10,62	1.120,00	148,65
5.	Dobava, prijevoz i ugradnja betona MB 25.	m3	1,90	950,00	126,09	1.805,00	239,56
6.	Dobava i ugradnja armature i betoniranje staze uz grob.	m2	2,50	200,00	26,54	500,00	66,36
7.	Ručni utovar, prijevoz i planiranje zemlje unutar betonskog okvira, čišćenje i uređenje oko okvira.	m2	3,74	120,00	15,93	448,80	59,57
Ukupno:						5.237,40 kn	695,12 €
PDV 25%:						1.309,35 kn	173,78 €
SVEUKUPNO						6.546,75 kn	868,90 €

NAPOMENA: Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.Izradio:
Davor GalićDirektor:
Edo Rajh, dipl.oec.